

## 工 事 内 容

工事名: 榎原考古学研究所受電設備内高圧機器等修繕工事			
工事場所: 榎原市畝傍町 地内			
品名及び仕様	数量	単位	備考
1) 直接工事費(高圧機器更新工事)			
高圧真空遮断器(VCB) 三菱 VF-13NH-D	1	台	
600A 電流引き外し型パネル取付形 2a2b 12,5KA			
同上取付更新用パネル 三菱 VF-D	1	枚	
零相電圧検出器(ZPC) 光商工 ZPC-9B	1	台	
高圧零相変流器(ZCT) 光商工 DM-55	1	台	
高圧コンデンサー (SC) 三菱 KL-8	2	台	
50KVAR/53, 2KVAR 60HZ 油入り			
変圧器(TR) 三菱 RA-3R(動力用)	2	台	
3P3W 200KVA 60HZ トップランナー油入り			
変圧器(TR) 三菱 SF-1R(電灯用)	2	台	
1P3W 100KVA 60HZ トップランナー油入り			
高圧地絡方向継電器(DGR)光商工 LDG-23	1	台	
計器用変圧器(VT)三菱 PD-50HF	2	台	
6600V/110V 50VA 全モールド 源流ヒューズ			
計器用変流器(CT)三菱 CD-25ENB	2	台	
75/5A 25VA 全モールド 75A			
漏電警報器LGR 光商工 LSG-5Y	1	台	
検出ユニット 自動復帰方式 光商工 U-25N	4	台	
スペースユニット 光商工 U-26	1	個	
低圧用変流器(LZCT) 光商工 SM-41 貫通形200A	4	個	
重量物搬入、搬出、据付費(25tレッカー使用)	1	式	
雑材消耗品	1	式	
労務費(既設機器撤去費含む)	1	式	
法定福利費	1	式	
電気主任技術者立会費及び試験費(休日作業)	1	式	
既設機器処分費(マニユフェスト有)	1	式	
2) 共通仮設費	1	式	
3) 現場管理費	1	式	
4) 一般管理費	1	式	